

Ingressi		Uscite	
I1		Q1	Consenso PDC raffrescamento
I2		Q2	Consenso PDC riscaldamento
I3	Ingresso veloce conta Kwh	Q3	Consenso PDC produzione ACS
I4	Ingresso veloce conta calore	Q4	Consenso pompa circolazione PDC
I5	Ingresso veloce conta Kwh fotovoltaico	Q5	Consenso apertura valvole 3W
I6		Q6	Consenso caldaia ACS
I7	Consenso pompa PK da caldaia	Q7	Consenso caldaia riscaldamento
I8	Produzione ACS da caldaia	Q8	Consenso pompa PK
I9	PDC sbrinamento	Q9	Consenso pompa impianto radiante
I10	Termostato sicurezza deumidificatore	Q10	Consenso apertura valvola miscelatrice
I11	Anomalia PDC	Q11	Consenso chiusura valvola miscelatrice
I12	Blocco bruciatore	Q12	Consenso ventilazione forzata
		Q13	Consenso start deumidificazione
Ai1	Sonda um ambiente notte 0-10v	Q14	Apertura testina raffreddamento deumidificatore
Ai2	Sonda um ambiente giorno 0-10v	Q15	Apertura testina integrazione raffreddamento
Ai3	Sonda ambiente notte	Q16	Apertura testina radiatore bagno
Ai4	Sonda ambiente giorno	AQ1	Regolazione temperatura mandata PDC 4-20mA
Ai5	Sonda bagno	AQ2	
Ai6	Sonda ACS		
Ai7	Sonda esterna		
Ai8	Sonda mandata radiante		